

PRZEKRÓJ PRZEZ POKRYCIE

- papa wierzchniego krycia, aktywowana termicznie z funkcją wentylowania podłoża **Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan®SBS**
- podkład gruntujący **Siplast Primer Szybki Grunt®SBS**
- stare istniejące, silnie zawilgocone i zniszczone warstwy asfaltowych pokryć papowych, klejone lepikami asfaltowymi
- warstwa spadkowa z gładzi cementowej
- konstrukcja żelbetowa stropodachu wentylowanego



UWAGI:

ZAPROPONOWANO SYSTEM FIRMY ICOPAL, MOŻLIWE JEST WYKONANIE INNEGO SYSTEMOWEGO ROZWIĄZANIA O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH (FUNKCJA WENTYLACJI PODŁOŻA)
ZWODY POZIOME Z DRUTU FeZn NA UCHWYTACH BETONOWYCH MOCOWANYCH NA LEPIK

RZUT STROPODACHU 1:50

Remont pokrycia dachowego budynku SUW Górne Gruczno			
opracował	mgr inż. Janusz Winnicki	POM/0129/POOK/08	
opracował	mgr inż. Jarosław Mysior	POM/0166/PWOK/03	

RZUT STROPODACHU

ALTAIR BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH www.altair.com.pl NIP 9011093489 REGON 630302471 tel. 052 376 12 01	inwestor	ZWiK Sp. z o.o.	Proj. bud.
	adres	ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie	06.2013
	obiekt	Budynek SUW Górne Gruczno	1:50
	adres	dz. nr 65/1 Górne Gruczno gm. Świecie	Rys. 2

AutoCAD 2002, nr licencji: 706-50748473